

現場管理費

適用区分など	300万円以下	300万円を超え10億円以下		10億円を超えるもの	Y:現場管理費率(単位:%) X:対象金額(単位:円) a, b:変数値
	下記の率とする。	(2)の算定式により求められた率とする。ただし変数値は下 a b		下記の率とする。	
(改正)ほ場整備工事	42.43%	241.5	-0.1166	21.55%	$Y = a \times X^b$ <p>(注) Yの値は、小数点以下第3位を四捨五入して、小数点以下第2位止めとする。</p>
(改正)農用地造成工事	31.74%	56.2	-0.0383	25.41%	
(改正)農道工事	34.70%	94.1	-0.0669	23.52%	
(改正)水路トンネル工事	34.15%	78.5	-0.0558	24.70%	
(改正)水路工事	44.83%	576.1	-0.1712	16.58%	
(改正)河川及び排水路工事	32.10%	112.2	-0.0839	19.72%	
(改正)管水路工事	28.97%	84.4	-0.0717	19.10%	
(改正)畑かん施設工事	34.02%	168.3	-0.1072	18.25%	
(改正)コンクリート補修工事	37.11%	192.0	-0.1102	19.57%	
(改正)その他土木工事(1)	39.63%	216.0	-0.1137	20.47%	
(改正)その他土木工事(2)	35.83%	105.0	-0.0721	23.57%	

共通仮設費率

適用区分など	300万円以下	300万円を超え10億円以下		10億円を超えるもの	Y:共通仮設費率(単位:%) X:対象金額(単位:円) a, b:変数値
	下記の率とする。	(2)の算定式により求められた率とする。ただし変数値は下 a b		下記の率とする。	
(改正)ほ場整備工事	13.28%	117.0	-0.1459	5.69%	$Y = a \times X^b$ <p>(注) Yの値は、小数点以下第3位を四捨五入して、小数点以下第2位止めとする。</p>
(改正)農用地造成工事	15.63%	142.9	-0.1484	6.60%	
(改正)農道工事	14.95%	112.8	-0.1355	6.80%	
(改正)水路トンネル工事	22.74%	518.8	-0.2097	6.73%	
(改正)水路工事	12.45%	91.3	-0.1336	5.73%	
(改正)河川及び排水路工事	13.22%	104.0	-0.1383	5.92%	
(改正)管水路工事	13.78%	151.6	-0.1608	5.41%	
(改正)畑かん施設工事	13.17%	62.5	-0.1044	7.18%	
(改正)コンクリート補修工事	12.01%	119.4	-0.1540	4.91%	
(改正)その他土木工事(1)	18.70%	349.9	-0.1964	5.98%	
(改正)その他土木工事(2)	15.77%	124.8	-0.1387	7.05%	

一般管理費等率

適用区分など	500万円以下	500万円を超え30億円以下	30億円を超えるもの	Xp=工事原価(単位:円) Yの値は、小数点以下第3位を四捨五入して、小数点以下第2位止めとする。
一般管理費等率	22.72%	-5.48972*logXp+59.4977	7.47%	
契約保証に係る補正	0.04%	-5.48972	59.4977	