

溶断火花

などによ
る**火災**に
注意しま
しょう



～ 昨日まで大丈夫でも
今日も大丈夫な保証は
ありません～



主な防火対策

作業場の点検、作業監視

- 火花飛散範囲の可燃物の状況を点検しましょう
- 適正な作業の監視をしましょう

可燃物除去

- 天井裏、壁内の可燃物にも注意しましょう

溶接シートによる養生

- 十分な範囲を養生しましょう

消火の準備

- 消火器、水バケツなどを準備しましょう

火災事例

広告塔の解体工事中、切
断火花がプラスチックの看
板に着火し、出火。

火災発生状況

富山市内では、過去3年
間で、溶接火花、切断火
花による火災が6件発生
しています。

作業場所の高さな
どにもよりますが、
火花の飛散距離
は5～10mにも及
びます。



富 山 市 消 防 局

担当：予防課 予防係

☎ 076-493-4871